KOMM. ING. I ASKIM
J.01405 | 27.10.66
ARKIV NR.: 503 1.

BYGNINGSRÅDET I ASKIM
Beh. 7/11....1966-Sak nr. 515

BYGNINGSRÅDET I ASKIM
Beh. 3.7...1967.-Sak nr. 230

USBL A/L UNGDOMMENS SELVBYGGERLAG
ARKITEKTKONTORET.
ANLEGG: BLUNKESLETT II , ASKIM , BLOKKER
RETTET: 22.2.66
FASADE MOT VEST
TEGN.AV: V.K. | DATO: 20.9.66 | MÅL: 1:100 | T. NR: 130-105

0.3

996
A
A
1375
1687,5
1687,5
1375
6470,5



DETALJ-SNITT A-A VED TAK.
MÅL 1:10.

BYGNINGSRÅDET I ASKIM
Beh. 3.7. 1967-Sak nr 230

KOMM. ING. I ASKIM
J.01605 | 27.10.66
ARKIV NR: 503.1.

BYGNINGSRÅDET I ASKIM
Beh. 7/11 1966-Sak nr 515

USBL A/L UNGDOMMENS SELVBYGGERLAG
ARKITEKTKONTORET

ANLEGG: BLUNKESLETT II, ASKIM, BLOKKER

RETTET:

TAKPLAN

TEGN.AV:	DATO:	MÅL:	
V.K.	20.9.66	1:100	T. NR: 130-103

0,3


Tilfluktsrom
Tilfluktsrom
Sluse
D3
D3b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11.
12.
Søppel
Søppel
Disp.
Tavle
Kjelerom
13
14
15
16
Søppel
17
18
19.
20.
21
22
23
24
Søppel
Disp.
Vaktm.
Disp.
Disp.
Møterom.
Blokk 2.
W.C.
Blokk 2.
Disp.
Disp.
Vaskerom
Vaskerom
Disp.
Disp.
Disp.
Disp.
Disp.
Disp.
Disp.
Disp.
966
L35
6457,5

KOMM. ING. I ASKIM
J. 01605 | 27.10.66
ARKIV NR.: 503 1

BYGNINGSRÅDET I ASKIM
Beh. 7/11 1966-Sak nr. 515

BYGNINGSRÅDET I ASKIM
Beh. 3.7 1967-Sak nr. 230

USBL A/L UNGDOMMENS SELVBYGGERLAG
ARKITEKTKONTORET
ANLEGG: BLUNKESLETT II, ASKIM, BLOKKER
RETTET:
PLAN AV KJELLER
TEGN. AV: V.K. | DATO: 20.9.66 | MÅL: 1:100 | T. NR: 130-101

0,3

1roms A
4roms B
3roms C
3roms D
3roms E
3roms F
3roms G
2roms H
B
A
17
966
Stue 18,9m² (4,0)
Sov. 12m² (1,2)
Sov. 9m² (1,2)
Stue 21,6m² (4,0)
Sov. 10,8m² (1,2)
Kott
Entre
Entre
T.n.
Sovenisj 5,5
Tekj. 5
Bad
Bad
Kjøk 8,8m² (1,2)
Sov. 10,8m² (1,2)
4
375
312,5
312,5
375
312,5
1375
312,5
1375
312,5
1375
6471,5

ETASJEPLAN

32·3
96

15·9
9
24

3.stk. 4roms leiligheter à 81,9 m² leieareal (innkl. kott)
15.stk. 3roms leiligheter à 68,1 m² —"— —"—
3.stk. 2roms leiligheter à 53,5m² —"— —"—
3.stk. 1roms leiligheter à 40,0 m² —"—
Bruttoareal pr. etasje ; 625m² (innklusiv inntrukket del av balkong)

KOMM. ING. I ASKIM
J.01405 | 27.10.66
ARKIV NR.: 503.1

BYGNINGSRÅDET I ASKIM
Beh 3.7 1967.-Sak nr. 230

BYGNINGSRÅDET I ASKIM
Beh. 7/11 1966.-Sak nr. 515

USBL	UNGDOMMENS SELVBYGGERLAG ARKITEKTKONTORET
ANLEGG	BLUNKESLETT II , ASKIM , BLOKKER
INNH.	PLAN AV 1.-2.-3.-ETASJE

TEGN. AV	DATO	MÅL	T. NR.
V.K.	20.9.66	1:100	130-102

O.3

1roms A
4roms B
3roms C
3roms D
3roms E
3roms F
3roms G
2roms H
B
A
17
966
Stue 18,9m² (4,0)
Sov. 12m² (1,2)
Sov. 9m² (1,2)
Stue 21,6m² (4,0)
Sov. 10,8m² (1,2)
1
4
3
3
3
3
3
2
Kott
Entre
Entre
Tn.
Sovenisj 5,5
Tekj. 5
Bad
Bad
Kjøk 8,8m² (1,2)
Sov. 10,8m² (1,2)
375
312,5
312,5
375
312,5
1375
312,5
1375
312,5
1375
6471,5

BYGNINGSRÅDET I ASKIM
Beh. 7/11 ....1966.-Sak nr. 515

KOMM. ING. I ASKIM
J. 01405 | 27.10.66
ARKIV NR.: 503.1

BYGNINGSRÅDET I ASKIM
Beh. 3.7 ...1967.-Sak nr. 230

ETASJEPLAN

3 stk. 4roms leiligheter à 81,9 m² leieareal (innkl. kott)
15 stk. 3roms leiligheter à 68,1 m² —"— —"—
3 stk. 2roms leiligheter à 53,5 m² —"— —"—
3 stk. 1roms leiligheter à 40,0 m² —"—
Bruttoareal pr. etasje : 625m² (innklusiv inntrukket del av balkong)

D.S.

USBL UNGDOMMENS SELVBYGGERLAG
ARKITEKTKONTORET
ANLEGG: BLUNKESLETT II , ASKIM , BLOKKER
RETTET:
PLAN AV 1.-2.-3.-ETASJE
TEGN.AV: V.K. | DATO: 20.9.66 | MÅL: 1:100 | T. NR: 130-102



BYGNINGSRÅDET I ASKIM
Beh. 4/11 1966-Sak nr. 515

KOMM. ING. I ASKIM
J.01405 | 27.10.66
ARKIV NR: 503.1

BYGNINGSRÅDET I ASKIM
Beh 3.7 1967-Sak nr 230

USBL A/L UNGDOMMENS SELVBYGGERLAG
ARKITEKTKONTORET.

ANLEGG: BLUNKESLETT II , ASKIM , BLOKKER

RETTET: 22-2-66

FASADE MOT VEST

TEGN.AV:	DATO:	MÅL:	T. NR:
V.K.	20.9.66	1:100	130-105

0.3

4×122=488
111,5
111,5
12×122=1464
111,5
111,5
12×122=1464
111,5
111,5
12×122=1464
111,5
111,5
4×122=488

BYGNINGSRÅDET I ASKIM
Beh. 4/11 .....19 66.-Sak nr. 515

KOMM. ING. I ASKIM
J.Ø. 1405 | 27.10.66
ARKIV NR: 5031

BYGNINGSRÅDET I ASKIM
Beh. 3-7 ...1967-Sak nr. 230

USBL A/L UNGDOMMENS SELVBYGGERLAG
ARKITEKTKONTORET

ANLEGG: BLUNKESLETT II , ASKIM , BLOKKER

RETTET:	FASADE MOT ØST

TEGN.AV:	DATO:	MÅL:	T. NR:
V.K.	20.9.66	1:100	130-106

0.3

4×122=488
111,5
111,5
12×122=1464
111,5
111,5
12×122=1464
111,5
111,5
12×122=1464
111,5
111,5
4×122=488

BYGNINGSRÅDET I ASKIM
Beh. 7/11 1966-Sak nr. 515

KOMM. ING. I ASKIM
J. [illegible] | 27.10.66
ARKIV NR: 503.1.

BYGNINGSRÅDET I ASKIM
Beh 3.7 1967-Sak nr. 230

USBL A/L UNGDOMMENS SELVBYGGERLAG
ARKITEKTKONTORET

ANLEGG: BLUNKESLETT II, ASKIM, BLOKKER

RETTET:

FASADE MOT ØST

0.3

TEGN.AV:	DATO:	MÅL:	T. NR: 130-106
V.K.	20.9.66	1:100	


7/8" bordtak med 2 lag takpapp
2"x5" sperrer c-c 76 cm.
4"x4" rem
3"x4" stolper i dobbel sperreavstand
2"x4" puter a 1 m. lengde
10cm mineralull med 1 lag impr. papp og
7/8" bord lagt over pappskjöter
3. etg.
2. etg.
1. etg.
Kjeller
200
200
200
70
100
100
70
100
100
70
100
100
70
270
270
270
250

Snitt A-A


70
270
270
270
250
890
130
120
80
150
120
80
150
120
80
90
135
135
135
135
100
100
100
100
100
100
100
100

Snitt B-B



KOMM. ING. I ASKIM
J. 01405 | 27.10.66
ARKIV NR: 503.1

BYGNINGSRÅDET I ASKIM
Beh. 3.7.....1967-Sak nr. 230

BYGNINGSRÅDET I ASKIM
Beh. 7/11.....1966-Sak nr. 515

USBL A/L UNGDOMMENS SELVBYGGERLAG
ARKITEKTKONTORET
ANLEGG: BLUNKESLETT II , ASKIM , BLOKKER
RETTET:
SNITT A-A, B-B, FASADE MOT SYD.

TEGN. AV:	DATO:	MÅL:	T. NR: 130-104
V.K.	20.9.66	1:100	

0.3

5/1-99



1568⁵
32
333
300
25
240
25
300
142
132
132
85
85
132
15
20
12
15
130 × 120
V.06
130 × 120
V.06
112 × 110
V.07
112 × 110
V.07
130 × 120
V.06
10
15
SOVEROM
7,3 M²
505
335
435
65
6.
57
79 × 209
D.03
79 × 209
D.03
79 × 209
D.03
50
89 × 209
D.02
89 × 209
D.02
70
25
ENTRE
210
170
D.02
89 × 209
50
6
72
69 × 209
D.05
69 × 209
D.05
80
230
W.C.
BAD
60
79 × 209
D.03
79 × 209
D.03
VASK
1087
133
V.06
130 × 120
80 × 210
80 × 210
32
379
382
187
BOD
449
70 × 210
70 × 210
D.04
79 × 209
80 × 210
V.D.02
V.D.02
80 × 210
242
KJØKKEN
9,45 M²
20
12
V.04
235 × 150
V.D.01
90 × 210
165
155
BALKONG FOR
KLESTØRK
93
90
V.05
140 × 120
V.05
140 × 120
20
11
15
150
150
32
361
32
385
385
778
6,8
3,9

•ALLE MÅL ER STØPE- MUR- OG STOLPEMÅL•
•INNSKREVNE MÅL PÅ VINDUER OG DØRER ER UTV. KARMMÅL•

653,5
310
1271
310
B4
1271
310
1271
310
653,5
85
95
95
85,5
TRAPPHUS 1
2
3
4
1170
1170
C
A4
A4
B4
6360
C
FUNDAMENTPLATE FØLGER UTTREKKSLEDNINGENS FALL FRA TRAPPEHUS I LANGS LEDNING SENKES PLATEN SLIK AT AV- STIKKSLEDNINGER FÅR FALL OG OVERDEKKES.
AVSTIKKSLEDNING.
UTTREKSLEDNING
FERDIG KJELLERGULV
FUNDAMENTPLATE
AVRETTING OG PUSS
25
FERDIG KJELLERGULV
FILTER AV REN GRUS
40
GRUNNMUR FØLGER DRENASJENS FALL
SNITT A-A M1:50
SNITT B-B M1:50
FERDIG GULV
SNITT C-C, M1:50

ARMERT FUNDAMENTPLATE 25 cm TYKK.
1 LAG 0,1 mm PLASTFOLIE (OMLEGG 30 cm)
PÅ PLANERT BYGGEGRUBE.
INGEN UTTREKS ELLER DRENSLEDNING
MÅ KOMME UNDER PLATE (SE SNITT)
AD. GRAVEDYBDER SE V.V.S. KONSULENTENS
TEGNINGER

BRUK BETONGKV. B-200

OPPDR.GIVER BLUNKESLETT II ASKIM BLOKK 2	**TEGN.TITEL** FORSKALING FUNDAMENTER		
		RETTET	**DATO**
NBBL A.L. NORSKE BOLIGBYGGE-LAGS LANDSFORBUND INGENIØRKONTORET Trondheimsvn. 84-86, Oslo. Tlf. 38 29 70	**MÅL:** 1:50 **TEGNET** 5/8 1968 **SIGN.**	**TEGN.NR.** 6720 2/001	

0 50 100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.
Dansk Scanning A/S



OVERKANT ARM. O.K.
UNDERKANTARM. U.K.
1,5
25
5
PLANERT UNDERLAG ELLER MAGERBET.

SNITT VISER ARM PLASSERING I PLATE.

3 ϕ 12 FORD.ARM. P6
10 ϕ 12 %30 u.k. P7
18 ϕ 16 %18,5 o.k. P1 + P2
Pl 1 t=25
23 ϕ 16 %14,5 u.k. P3
11 ϕ 12 %30 o.k. P4
Pl 2 t=25
24 ϕ 12 %18,5 U.K. P8
17 ϕ 12 %26 o.k. P9
TR.Pl t=25
24 ϕ 12 %18,5 u.k. P8
13 ϕ 12 %26 o.k. P10
Pl 2a t=25
18 ϕ 12 %18 u.k. P11
15 ϕ 12 %22 o.k. P13
Pl 4 t=25
17 ϕ 16 %19 o.k. P14
2 ϕ 12 o.k.
12 ϕ 8 %30 o.k. P16
Pl 3 t=25
5 ϕ
ϕ 12 %30 Ford. Arm.
39 ϕ 12 %30 u.k. P18
58 ϕ 16 %14,5 o.k. P19 + P20
Pl 5 t=25
88 ϕ 16 %9,5 u.k. P21
33 ϕ 12 %21 u.k. P28
Pl 6 t=25
52 ϕ 16 %13,5 u.k. P24
27 ϕ 16 %26 o.k. P26
Pl 6a t=25
33 ϕ 16 %25,5 o.k. P27
32 ϕ 16 %26 o.k. P28
Pl 7 t=25
33 ϕ 16 %25,5 u.k. P29
Pl 2a
Pl 3
Pl 4
Pl 6a
Pl 7
TR.Pl
Pl 1
Pl 2
Pl 5
Pl 6

AD. ARMERING.

25cm GRUNNMUR (GAVL) HOR. ϕ 10 %c30 –
VERT. ϕ 8 %c 30 P.B.S. P32 + P33
20cm GRUNNMUR HOR. ϕ 10 %c20. – VERT.
ϕ 8 %c 25 I MIDT. P34 + P35
15cm BÆREVEGG ϕ 8 %c30 # I MIDT P36
12cm BÆREVEGG ϕ 8 %c30 # I MIDT P37
TILFLUKTSROMSVEGGER: 25cm: ϕ 10 %c 12
P.B.S. P39. 40cm: ϕ 10 %c 12 # P.B.S. P39
S-HAKER I 25cm TIL FL. ROMSVEGGER
HOR. ϕ 10 %c 100 P 40. VERT. ϕ 10 %c 50 P 40
S-HAKER 140 cm TIL FL. ROMSVEGGER
HOR. ϕ 10 %c 100 P 41. VERT. ϕ 10 %c 50 P 41

DET INNSTØPES SKJØTARMERING MED SAMME AVSTAND SOM VERT. ARM. I GRUNNMURER, ELLER GRUNNMURENE STØPES I ETT MED PLATE.

I GAVLER OG DILL. VEGGER FØRES VERT. ARM. OPP I VEGG I. ETG. SOM SKJØTARMERING.

RUNDT ALLE ÅPNINGER (DØRER, VINDUER, UTSPARINGER ect) 2 ϕ 12 P42

FORD. ARM. I BUNNPLATER ϕ 12 %c30 P30

BETONGKVALITETER:

B-300 I BUNNPLATEN
B-250 I TILFLUKTSROMSVEGGER
B-200 I GRUNNMUR OG BÆREVEGGER

[redacted]

Skjøtejern kont. armer. forlangt i bunnpl.-vegger 7/3-69 A.B.

OPPDR.GIVER
BLUNKESLETT II
ASKIM
BLOKK 2

TEGN.TITEL
ARMERING
FUNDAMENT-PLATE
GRUNNMUR
VEGGER
TILFLUKTS-ROMSVEGGER
MÅL: 1:50
TEGNET 7/6 1965
RETTET
DATO
TEGN.NR. 6720 2/002

RBBL A.L. NORSKE BOLIGBYGGELAGS LANDSFORBUND
INGENIØRKONTORET
Trondheimsvn. 84-86, Oslo. Tlf. 38 29 70

0 50 100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.
Dansk Scanning A/S

TILDANNES MED TRAPESFORMET LIST
ELASTISK ASFALTIMPREGNERT FUGEMASSE
1cm ISOPOR
A. DETALJ FUGE UTV. GRUNNMUR M 1:20
VED PILASTERE I GAVLER OG VED BALKONGER
PLASS FOR RIST
"h" BESTEMMES AV ARKITEKT
KANT REPO UTFORMES FOR OPPLEGG PREFABRIKKERTE TRAPPER
FERDIG REPO
10cm LETTBETONG PÅ DEKKE
FERDIG GOLV
OPPSTØPTE PALTER RUNDT KJØKKENBALKONG
10cm LETTBETONG
I TILFL.ROM SLØYFES DENNE ISOLASJON
SNITT II - II
SNITT III - III
7,5cm LETTBETONGPLANK
TILFLUKTSROM
TILFLUKTSROM
1197
6360


SNITT I - I
SNITT V - V
"h" BESTEMMES AV ARKITEKT
SNITT VI - VI
FUND. PIPE
SNITT VII - VII

BRUK BETONG KV. B-200 UNTATT VEGGER OG DEKKE TILFLUKTSROM SOM SKAL HA BETONGKV. B-250

OBS. ALLE VEGGER ER ARMERTE. KONF. ARM. TEGN. NR. 6720-2/002

NOTE

ALLE PLATER ER 15cm TYKKE UNTATT ER DE SOM HAR "t" PÅSKREVET

PLATENE KAN STØPES 18cm TYKKE, AVRETTES OG GLATTES I ETT MED STØP. FOR BELEGG (GJELDER BALKONG- OG REPOSPLATER)

DET MÅ BRUKES JUSTERT FORSKALING (FINÉR - STÅL - HØVLET), DA ALLE SYNLIGE FLATER SKAL HA TYNN OVERFLATEBEHANDLING.

DØRMÅL = MODULMÅL ; VINDUSMÅL = KARMMÅL +3cm

KONF. ARKITEKTENS- OG PREFABRIKKANTENS TEGNINGER OG BESKRIVELSER OM UTSPARINGER - BOLTEFESTER - UTFORMNING AV ÅPNINGER FOR PREFABRIKKERTE TRAPPER - REKKVERK - BRYSTNINGER - LUKER - ETC

KONF. V.V.S.' OG ELEKTROKONSULENTERS TEGNINGER OG BESKRIVELSER OM UTSPARINGER - RØRFØRINGER - BOLTEFESTER - E. KASSER - OPPHENG ETC.

AD MURT LECAISOLASJON I TRAPPEHUS KONF. ARK. BESKRIVELSE OG TEGNINGER

1052 7.9.68
ARKIV NR: 503.1

OPPDR.GIVER	TEGN. TITEL		
BLUNKESLETT II ASKIM BLOKK 2	FORSKALING Grunnmur - bærevegger Dekke over kjeller Form	RETTET	DATO
NBBL A/L NORSKE BOLIGBYGGELAGS LANDSFORBUND INGENIØRKONTORET Trondheimsv. 84-86 - Oslo - Tlf. 37 29 70	MÅL: 1:50 & 1:20 TEGNET 12/3 -1968 SIGN. A	TEGN.NR. 6720-2/003	

0 50 100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.
Dansk Scanning A/S


OVERKANT ARM. O.K
1,5
UNDERKANT ARM U.K
5
25
PLANERT UNDERLAG EV. MAGERBETONG

VISER ARMERINGENS PLASSERING I PLATE

Pl.1 t-25
Pl.2 t-25
Pl.2R t-25
TR.Pl. t-25
Pl.3 t-25
Pl.4 t-25
Pl.5 t-25
Pl.6 t-25
Pl.6R t-25
Pl.7 t-25

ARMERING GRUNNMURER- OG BÆREVEGGER

25cm GRUNNMURER (GAVL) HORISONTALT ∮10-30% ; VERTIKALT ∮8-30% PÅ BEGGE SIDER P.40 ; P.41
20cm — " — — " — ∮10-20% ; — " — ∮8-25% I MIDT P.40 ; P.41

15cm BÆREVEGGER HORISONTALT OG VERTIKALT ∮8-30% I MIDT P.41
12cm — " — — " — " — " — ∮8-30% " — " — P.41

DET MÅ INNSETTES SKJØTEARMERING I SAMME AVSTAND SOM VERTIKALARMERING TIL GRUNNMURER HVIS IKKE MURER ARMERES I ETT MED PLATE

I GAVLER FORLENGES INNV. VERTIKALARMERING OPP I VEGG I 1STE ETASJE SOM SKJØTEARMERING.
I DILL.VEGGER — " — — " — " " — " — " — " — — " —

RUNDT DØR- OG VINDUSÅPNINGER 2-∮12 P.42

BRUK BETONGKV. B-300 I FUNDAMENTPLATE

BRUK BETONGKV B-200 I GRUNNMURER OG BÆREVEGGER

OPPDR.GIVER
BLUNKESLETT II
ASKIM
BLOKK 1 og 3

TEGN.TITEL
ARMERING
Fundamentplate
Grunnmur
Bærevegger

NBBL
INGENIØRKONTORET
Tordenskiolds gt. 64-66 - Oslo - Tlf. 37 29 70

MÅL 1:50
TEGNET 20/6 - 1968
A

TEGN.NR.
6720 - 1-3/002

0 50 100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.
Dansk Scanning A/S

P126
FERDIG REPOS.
2Ø12
P120
2Ø12 u.k.
P130
SNITT D-D M1:10
SNITT A-A M1:20
P121
P117
2Ø12
P120
SNITT B-B M1:20
D4
BALDAKIN
A4
B4
P102
P103
P111
P117
P122
P123
P146
P149
P150
P152

AD. ARMERING.

GAVLVEGGER OG VEGGER VED DILL FUGE
Ø8 c/c 30 #1 MIDT. P101

SVINNARMERING ALLE PLATER Ø8 c/c 33 P102

RUNDT ALLE ÅPNINGER (DØRER, VINDUER, UTSPARINGER) 2Ø12 P103

UTSPARINGER SOM STØPES IGJEN FØRES ARMERINGEN GJENNOM.

1052 7.9.68.
ARKIV NR: 503.1

OPPDR.GIVER	TEGN.TITEL		
BLINKESLETT II ASKIM BLOKK 1,2003	ARMERING VEGGER DEKKE OVER 1.ETG.	RETTET	DATO
NBBL A.L. NORSKE BOLIGBYGGELAGS LANDSFORBUND INGENIØRKONTORET Trondheimsvn. 84-86, Oslo. Tlf. 37 29 70	MÅL: 1:50 TEGNET 12/8 1966 SIGN. St	TEGN.NR. 6720	1.2.3/102

0 50 100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.
Dansk Scanning A/S


KANT DEKKER (LEILIGHETER)
BESLAG OG FALL ANTYDET
KONF. ARK. DETALJTEGNING
UTLEKTET ETERNIT
5mm MINERALULL
TIL HØYDE VINDU
KONF. ARK
TERSK REGD
1mm ISOPOR FOR SPLITTING

SNITT D-D BALDAKIN
M. 1:10


BOLTEFESTE
FOR REKKV.
10×25cm
SPLITTING MED
LETTBETONG
B 4
DRYPPNESE

SNITT A-A M1:20


DELVIS SPLITTING MED
10×15×25cm LETTBETONG I
BALKONGDEKKE

SNITT B-B M1:20


I HIMLING 1mm ISOPOR

SNITT C-C M1:20

6323
6341
ALLE STØPTE VEGGER SOM FORBLENDES MED TEGLMUR INNSTØPES TRÅDER FOR FESTE MUR. (KONF. ARK. BESKRIVELSE)
3mm ISOPOR PÅ VEGG
BRANNLUKE- OG STIGETRINN VEGG
KONF. ARK. HVOR DISSE SKAL
PLASSERES PÅ BALKONGER I
2-3-4de ETASJE
BRUK BETONGVN B-200
1ste ETASJE
2-3-4de ETASJE
SNITT E-E

NOTE
ALLE PLATER ER 15cm TYKKE UNTATT DE SOM HAR "t" ANGITT
PLATENE KAN STØPES 18cm TYKKE, AVRETTES OG GLATTES I ETT MED STØP FOR BELEGG.

DET MÅ BRUKES JUSTERT FORSKALING (FINÉR - STÅL - HØVLET) DA ALLE SYNLIGE FLATER SKAL HA TYNN OVERFLATEBEHANDLING.

DØRMÅL = MODULMÅL ; VINDUSMÅL = KARMMÅL + 3mm

KONF. ARKITEKTENS- OG PREFABRIKANTENS TEGNINGER OG BESKRIVELSER OM UTSPARINGER - BOLTEFESTER - UTFORMNING AV ÅPNINGER FOR PREFABRIKKERTE TRAPPER - REKKVERK - BRYSTNINGER - LUKER - ETC.

KONF. V.V.S' OG ELEKTROKONSULENTERS TEGNINGER OG BESKRIVELSER OM UTSPARINGER - RØRFØRINGER - BOLTEFESTER - E. KASSER - OPPHENG - ETC.

AD MURT LEGAISOLASJON I TRAPPEHUS KONF. ARKITEKTS TEGNINGER OG BESKRIVELSE

OPPDR.GIVER	TEGN.TITEL	RETTET	DATO
BLUNKESLETT II ASKIM BLOKK 1,2 og 3	FORSKALING Bærevegger 1-2-3 etasje Tabeller over 1-2-3 etasje vertaler		
NBBL A.L NORSKE BOLIGBYGGELAGS LANDSFORBUND INGENIØRKONTORET Trondheimsvn. 84-86. Oslo. TLF. 37 29 70	MÅL: 1:50, 1:20 TEGNET 12/5 1966 SIGN. A.-S.	TEGN.NR. 6720-1-2-3/101	

0 50 100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.
Dansk Scanning A/S

B4
A4
SNITT C-C M1:50
SNITT B-B M1:50
SNITT A-A M1:50
SNITT D-D M1:50
FERDIG GULV
S-HAKER I DEKKE
Ø10 c/c 100 I RUTER P53
UTV. REPOS
P51
P52
P53
P62
P71
P72
P73
P82
P90
P91
P103
P104
P114
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12 t=40
P13 t=40
P14 t=40

AD. ARMERING:

SVINNARMERING ALLE PLATER t=15 Ø^K8 c/c 33 P51

RUNDT ALLE ÅPNINGER I DEKKE OG OVER

ALLE ÅPNINGER I VEGGER 2Ø^K12 P52

S-HAKER I TILFLUKTSROMSDEKKER t=40

Ø10 c/c 100 I RUTER P53

UTSPARINGER SOM STØPES IGJEN FØRES

ARMERINGEN GJENNOM.

BRUK BETONGKV. B-200

OPPDR.GIVER	TEGN.TITEL		
BLUNKESLETT II. ASKIM BLOKK 2.	ARMERING DEKKE OVER KJELLER TILFLUKTSROM	RETTET	DATO
NBBL A.L. NORSKE BOLIGBYGGELAGS LANDSFORBUND INGENIØRKONTORET Trondheimsvn. 84-86, Oslo Tlf. 37 29 70	MÅL: 1:50 TEGNET 29/8 1968 KONTR. S. Stein	TEGN.NR. 6720	2/004

0 50 100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.

Dansk Scanning A/S

KOMM. ING. I ASKIM
[illegible] Z.968
ARKIV NR: 203. 1.

0 50 100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.
Dansk Scanning A/S


FUNDAMENTPLATE
FUNDAMENTPLATE FØLGER UTTREKSLEDNINGS FALL FRA TRAPPEHUS 1. LANGS LEDNING SENKES PLATEN SÅ MEGET AT AVSTIKKLEDNINGER FÅR FALL OG BLIR OVERDEKT.
AVSTIKKLEDNING
UTTREKSLEDNING.
FERDIG KJELLERGOLV
AVRETNING OG PUSS
25
PLASTFOLIE
FERDIG KJELLERGOLV.
MOT GRUNNMUR REN GRUS SOM FILTERLAG
10
GRUNNMUR FØLGER DRENASJES FALL

SNITT I-I

SNITT II-II

653.5
310
1271
310
1271
310
1271
310
653.5
85
85
85
85
1170
1170
6360
TRAPPEHUS 1
2
3
4
I
II
III

FALL FØLGER UTTREKSLEDNING
FERDIG GOLV.
FERDIG GOLV TRAPPEHUS 2
DILL. FUGE FRA O.K. FUNDAMENT
FERDIG GOLV TRAPPEHUS 3

SNITT III-III

NOTE.

FUNDAMENTPLATE ER 25 cm TYKK. PLATEN ER ARMERT

PÅ FERDIG PLANERT BYGGEGRUBE 1 lag 0,1 mm PLASTFOLIE (OMLEGG 30 cm)

INGEN UTTREKS- ELLER DRENSLEDNINGER MÅ KOMME UNDER PLATE (KONF. SNITT)

AD GRAVEDYBYDER KONF. V.V.S.' KONSULENTS TEGNINGER.

DRUK BETONGKV. B-300

1052, 7.9.68.
ARKIV NR: 503.1

OPPDR.GIVER
BLUNKESLETT II
ASKIM
BLOKK 1 og 3

TEGN. TITEL
FORSKALING
Fundament

NBBL
INGENIØRKONTOR
Trondheimsv. 64-66 - Oslo - Tlf. 37 29 70

M: 1:50
TEGNET 12/3 -1968

GR. NR
6720 - 1-3 / 001

0 50 100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.
Dansk Scanning A/S


P226
FERDIG REPOS
2∅12 u.k.
P230

SNITT D-D M1:10



SNITT A-A M1:20


P221
P217
2∅12
P220

SNITT B-B M1:20

D4
A4
B4
P201
P202
P203
P221
P223
P250
P252
P253

AD ARMERING.

GAVLVEGGER OG VEGGER VED DILL FUGE ∅8 c/c 30 #1 MIDT. P201

SVINNARMERING ALLE PLATER ∅8 c/c 33 P202

RUNDT ALLE ÅPNINGER (DØRER, VINDUER, UTSPARINGER) 2∅12 P203

UTSPARINGER SOM STØPES IGJEN FØRES ARMERINGEN GJENNOM.

1052 7.9.68
5031

OPPDRAGSGIVER	TEGN. TITEL		
BLINKESLETT II ASKIM BLOKK 1, 2 OG 3	ARMERING VEGGER DEKKE OVER 2. OG 3. ETG.	RETTET	DATO
NBBL A.L. NORSKE BOLIGBYGGELAGS LANDSFORBUND INGENIØRKONTORET Trondheimsvn. 84-86, Oslo. Tlf. 38 79 70	MÅL: 1:50 TEGNET 12/8 1968 SIGN.	TEGN NR. 6720 1,2,3/202	

0 50 100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.
Dansk Scanning A/S

SNITT D-D M1:10
SNITT A-A M1:20
SNITT B-B M1:20
D4
A4
B4
Pl.1
Pl.2
Pl.3
Pl.4
Pl.5
Pl.7
Pl.8
Pl.9
Pl.10
P401
P402
P403
P417
P419
P420

AD. ARMERING.

GAVLVEGGER OG VEGGER VED DILL FUGE ∅8 c/c 30 #1 MIDT. P401

SVINNARMERING ALLE PLATER ∅8 c/c 40 P402

RUNDT ALLE ÅPNINGER (DØRER, VINDUER UTSPARINGER) 2∅12 P403

UTSPARINGER SOM STØPES IGJEN FØRES ARMERINGEN GJENNOM.

1052 7.9.68
5031

OPPDR.GIVER
BLINKESLETT II
ASKIM
BLOKK 1, 2003

TEGN.TITEL
ARMERING
VEGGER
DEKKE OVER
4.ETG (TAK)

RETTET
DATO

NBBL A.L. NORSKE BOLIGBYGGE LAGS LANDSFORBUND
INGENIØRKONTORET

MÅL: 1:50, 1:20
TEGNET

TEGN NR.
6720 1.2.3/402

0 50 100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.
Dansk Scanning A/S

6323
6341
321
300
240
326
377,5
386
381
402
SNITT A-A M1:20
SNITT B-B M1:20
SNITT C-C M1:20
B-200

NOTE
ALLE PLATER ER 12cm TYKKE, UNNTATT DE SOM HAR "t" ANGITT.
PLATENE KAN STØPES 18cm TYKKE, AVRETTES OG GLATTES I ETT MED STØP FOR BELEGG.

DET MÅ BRUKES JUSTERT FORSKALING (FINÉR - STÅL - HØVLET) DA ALLE SYNLIGE FLATER SKAL HA TYNN OVERFLATEBEHANDLING

DØRMÅL = MODULMÅL ; VINDUSMÅL = KARMMÅL +3cm

KONF. ARKITEKTENS- OG PREFABRIKANTENS TEGNINGER OG BESKRIVELSER OM UTSPARINGER - BOLTEFESTER - UTFORMING AV ÅPNINGER FOR PREFABRIKKERTE TRAPPER - REKKVERK - BESLAGNINGER - LUKER - ETC.

KONF. V.V.S' OG ELEKTROINGENIØRENES TEGNINGER OG BESKRIVELSER OM UTSPARINGER - INNSTØPNINGER - BOLTEFESTER - E-KASSER - OPPHENG - ETC.

OG PUNKT LEGEISOLASJON I TRAPPEHUS KONF. ARKITEKTS TEGNINGER OG BESKRIVELSE

OPPDR.GIVER
BLÜNKESLETT II
ASKIM
BLOKK 1,2 OG 3

A.S NORSKE [illegible]
INGENIØRKONTORET

TEGN.TITEL
FORSKALING
Bærevegger
4 etasje
Dekke over
4 etasje
Detaljer

MÅL: 1:50, 1:20
TEGNET 12/1

RETTET
DATO

TEGN.NR.
6720-1-2-3/401

PL.1 t=15
PL.2 t=15
PL.3 t=15
PL.4 t=15
PL.5
PL.6
PL.7
PL.8
PL.9
PL.10
PL.11
P51
P52
P71
P74
P76
P77
P70

AD. ARMERING.

SVINNARMERING ALLE PLATER ø8 c/c 33 P51

RUNDT ALLE ÅPNINGER I DEKKER OG
OVER ALLE ÅPNINGER I VEGGER 2ø12 P52

UTSPARINGER SOM STØPES IGJEN FØRES
ARMERINGEN GJENNOM.

BRUK BETONGKV. B-200

OPPDR.GIVER BLUNKESLETT II, ASKIM BLOKK 1 OG 3	**TEGN.TITEL** ARMERING DEKKE OVER KJELLER	**RETTET**	**DATO**
NBBL A.L. NORSKE BOLIGBYGGELAGS LANDSFORBUND INGENIØRKONTORET Trondheimsv. 84-86, Oslo. Tlf. 37 29 70	MÅL: 1:50 TEGNET 27/4 1966 SIGN. Sh	**TEGN.NR.** 6720 1,3/004	

0 50 100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.
Dansk Scanning A/S

KOMMUNEING. I ASKIM
T.J. 1052 | 7.9.83
ARKIV NR.: 503.1.

0 50 100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.
Dansk Scanning A/S

15 VED PILASTERE I GAVLER OG VED BALKONGER
PLASS FOR RIST
"h" BESTEMMES AV ARKITEKT.
KANT REPO UTFORMES FOR OPLEGG PRE.FABRIKKERTE TRAPPER
FERDIG REPO
10mm LETTBETONG PÅ DEKKE
FERDIG GOLV
BOLTEFESTER FOR BRYSTNING INNSTØPES
DRYPPNESE TILDANNES MED A LIST
SNITT I - I
SNITT III - III
OPPSTØPTE DALTER RUNDT KJØKKEN BALKONG.
10mm LETTBETONG
SPIKERSLAG OG SLØYFE FOR ETERNITPANEL
SNITT II - II
SNITT IV - IV
h BESTEMMES AV ARKITEKT
SNITT V - V
TILDANNES MED TRAPESFORMET LIST
ELASTISK ASFALTIMPREGNERT FUGEMASSE
1cm ISOPOR
A: DETALJ FUGE UTV. GRUNNMUR M1:20
6360
1197

BRUK BETONG KV B-200

OBS. ALLE VEGGER ER ARMERTE KONF. ARM. TEGN. 6720-1-3/002

NOTE:

ALLE PLATER ER 15cm TYKKE

PLATENE KAN STØPES 18cm TYKKE, AVRETTES OG GLATTES I ETT MED STØP FOR BELEGG. (GJELDER BALKONG- OG REPOS PLATER)

DET MÅ BRUKES JUSTERT FORSKALING (FINER - STÅL - HØVLET), DA ALLE SYNLIGE FLATER SKAL HA TYNN OVERFLATEBEHANDLING.

DØRMÅL = MODULMÅL ; VINDUSMÅL = KARMMÅL + 3cm

KONF. ARKITEKTENS- OG PREFABRIKKANTENS TEGNINGER OG BESKRIVELSER OM UTSPARINGER - BOLTEFESTER - UTFORMNING AV ÅPNINGER FOR PREFABRIKKERTE TRAPPER - REKKVERK - BRYSTNINGER - LUKER - ETC

KONF. V.V.S OG ELEKTROKONSULENTERS TEGNINGER OG BESKRIVELSER OM UTSPARINGER - RØRFØRINGER - BOLTEFESTER - E.KASSER - OPPHENG ETC.

AD MURT LEGAISOLASJON I TRAPPEHUS KONF. ARK. BESKRIVELSE OG TEGNINGER

1052 7.9.68
5031

OPPDR.GIVER
BLUNKESLETT II
ASKIM
Blokk 1 og 3

TEGN. TITEL
FORSKALING
Grunnmur-
bære vegger
dekker over kjeller
Form.

N B B L A/L NORSKE BOLIGBYGGE-LAG LANDSFORBUND
INGENIØRKONTORET
Trondheimsv. 84-86 - Oslo - Tlf. 37 29 70

ÅL 1:50, 1:20
TEGNET 12/7 - 1968
SIGN. Δ

R TIET | DATO
GN. NR.
6720-1-3/003

0 50 100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.
Dansk Scanning A/S