


R O M B E S K R I V E L S E
Rombeskrivelsens gyldighet er overordnet tegningene

Intern for S.E.	Forslag plassering punkter	Etter kunde møte	Leilighet Innseilingå B6 A-H0301		Pris pkt.	Pris materiell	Sum
			Romskjema				
			Northern Highlights AS				
			Rev1				
			Informasjon: Stikkontakter og brytere SG				
			Install Lavtbyggende - 1,5 bokser for stikk.				
			Gang 9,7m² - Nedforet tak				
	4		Downlight SG Junistar ECO DTW				
	1		Dimmer for downlights				
	1		Termostat for varmekabler Gang 9,7m2				
	1		Varmekabel i Gang 9,7m2				
	2		Stikkontakt v/gulv				
	1		Stikkontakt vannskap, Monteres i topp.				
	1		Stikkontakt i inspeksjonsluke for V.AGG				
	1		Signal fra V.AGG til ventilator 20mm rør				
	1		Styrepanel V.AGG. 20mm rør til inspeksjonsluke.				
	1		Dimmer for speilys og downlights bad 4,7m2				
	1		Termostat for varmekabler bad 4,7m2				
	1		Optisk røykdetektor m/summer				
	1		Avstillingsbryter brannalarmanlegg				
	1		Ringeknapp v/inngangsdør				
	1		Boligskap med EKOM felt Cenika				
	1		32mm rør fra EL tavle til Etasjefordeler i trapperom				
	1		20mm rør fra EL tavle til sjakt trapperom for Fiberrør				
	1		20mm rør fra EL tavle til Etasjefordeler for mulighet for HAN tilkobling				
	1		20mm rør fra EL tavle til sjakt trapperom for mulighet til stikkontakt i kjeller.				
			Bad 4,7m² - Nedforet tak				
	4		Downlight SG Junistar ECO DTW				
	1		Stikkontakt ved servant +1.4 utenpåliggende				
	1		Rørutstikk til lys speil +1.65				
	1		Stikkontakt Tørketrommel +2,00				
	1		Stikkontakt Vaskemaskin +1,85				
	1		Varmekabel bad 4,7m2				
			Sov 13,1m²				
	1		Lysbryter for DCL i tak				
	1		DCL takpunkt				
	5		Stikkontakt v/ gulv				

Rombeskrivelsens gyldighet er overordnet tegningene

Int		Leilighet Innseilingå B6 A-H0301 Romskjema			
	1		Tom boks m/20mm rør til EKOM skap for fremtidig nettverkspunkt.		
	1		Optisk røykdetektor		
			Sov/ 6.9m²		
	1		Lysbryter for DCL i tak		
	1		DCL takpunkt		
	3		Stikkontakt v/ gulv		
	1		Tom boks m/20mm rør til EKOM skap for fremtidig nettverkspunkt.		
	1		Optisk røykdetektor		
			Stue / kjøkken 30,1m² - Nedforet tak		
	10	9	Stikkontakt v/gulv		
		1	9-veis tv stikkontakt inklusiv fratrekk dobbel stikk		2380
	2		Tom boks m/20mm rør til EKOM skap for fremtidig nettverkspunkt.		
	2		Dimmer brudd A, B for downlights		
	1		Kronevender brudd C og D, DCL takpunkt		
	1		Lysbryter brudd E		
	3		Downlight SG Junistar ECO DTW brudd A		
	3		Downlight SG Junistar ECO DTW brudd B		
	2		DCL takpunkt brudd C og D		
	1		Strømtilførsel viftekonvektor		
	1		Porttelefon svarapparat m/video		
	1		Optisk røykdetektor med summer		
	1		Lysbryter for lys på Terrasse		
	1		Stikkontakt kjøle- og fryseskap +0.45		
	1		Stikkontakt stekeovn +0.45		
	2		Stikkontakt over kjøkkenbenk +1.25		
	1		Stikkontakt oppvaskmaskin +0.45		
	1		Kokekontakt med komfyrvakt +0.45		
	1		Boks ventilator +1,9, 20mm rør til ventilasjonsaggregat i gang		
	1		Stikk ventilator +1.9		
	1		Stikkontakt brudd E +1.9 til lys under kjøkkenskap - lys leveres kjøkkenentreprise		
		1	Stikkontakt til micro - +1.9		2380
			Terrasse 24,8m²		
	1		SG Trio sort utelamp m/stikkontakt +1.6		
			Sum		4760
			Informasjon: Stikkontakter og brytere SG Install Lavtbyggende - 1,5 bokser for stikk.		
Jeg, som kunde, har lest, forstått og godtar følgende punkter:					
Kundebrev med overordnet risikovurdering, og generell beskrivelse av den elektriske installasjonen					
Romskjema og elektrotegning / RIE-tegning					

Rombeskrivelsens gyldighet er overordnet tegningene

Int			Leilighet Innseilingå B6 A-H0301 Romskjema			
Forpliktende underskrift						
						
30. april 2025						
Navn / dato og sted						