



Alle ledninger legges frostfritt 2m dybde, eller isoleres til frostfritt.
 Alle VA-ledninger legges som privat anlegg.
 Tilkobling og legging av VA-anlegg i hht Ullensaker kommunes VA-norm.
 Forbruksvann fordeles fra privat felles vannkum ihht krav fra kommunen.
 Det legges til rette for vedlikehold av eks stikkledning med trekkerør der det etableres støyskjerming over traséen.

Branndekning til allefasader med slangeutlegg 100m fra brannbil ihht veileder.
 20 l/s fra ny Hydrant.

Spillvannsledning 125mm PVC tåler økningen fra 18 til 25boenheter. Se eget ark for beregning.

Det etableres 2 infiltrasjonskummer i gårds plass for å sikre håndtering av overvann på egen tomt.

Stige bil har adkomstmulighet fra nord, ved behov.

TEGNFORKLARING :

- PROSJ. VANNLEDNING
- - - PROSJ. SPILLVANN
- PROSJ. STOPPEKRAN
- PROSJ. KUM
- PROSJ. MINIKUM/SPYLEGREN
- PROSJ. SLUK
- EKSISTERENDE. KUM
- EKSISTERENDE.VANNLEDNING
- - - EKSISTERENDE SPILLVANN
- - - EKSISTERENDE.OVERVANN

| | | |
|---|----------|----------------|
| Justert ifm tilbakemelding fra brannvesenet | 16.11.23 | NPN |
| Justert ifm tilbakemeldinger | 02.11.22 | NPN |
| Justert ifm tilbakemeldinger | 17.06.22 | NPN |
| Ang. | Rev. | Dato |
| REGULERING KISAVEGEN 54 | | Målestokk |
| REGULERING KISAVEGEN 54 | | Dato |
| LEDNINGSPLAN VA | | Tegn |
| --- | | 30.11.21 / NPN |
| --- | | Proj. Ansv. |
| --- | | NPN |
| --- | | Ks |
| --- | | SS |
| --- | | Proj. Nr. |
| --- | | 1306.001 |
| --- | | Tegn. Nr. |
| --- | | H01 |
| --- | | Rev. |
| --- | | --- |